



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  
Η/Μ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο)  
Καλλιβαρίου Τ.Κ. Μακροταντάλου»

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (Εγκ. Ε17, αρ. πρωτ. Δ17γ/102/3/ΦΝ463/17-04-2013 του  
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων)  
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες για τη συντήρηση και επισκευή Δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) στο Καλλιβάρι, στην Τοπ. Κοιν. Μακροταντάλου, Δ.Ε. Υδρούσας.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες :

- 1) Θα γίνει καθαίρεση των αποσπασμένων επιχρισμάτων στη Βόρεια όψη του κτιρίου με διαστάσεις 17,00μ. μήκος και 4,70μ. ύψος, στην Ανατολική όψη με διαστάσεις 7,00μ. μήκος και 4,70μ. ύψος και στη Νότια όψη με διαστάσεις 17,00μ. μήκος και 2,40μ. ύψος. Επίσης, θα καθαρευθεί και η εσωτερική πλευρά του στηθαίου συνολικού μήκους 48,00μ. και ύψους 0,70μ.
- 2) Οι επιφάνειες των τοίχων που έγινε η καθαίρεση των επιχρισμάτων αφού καθαρισθούν, θα επιχρισθούν ξανά με μαρμαροκονίαμα.
- 3) Θα γίνει εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως, στο δώμα του κτηρίου, με διαστάσεις 17,00μ. μήκους και 7,00μ. πλάτους.

Η δαπάνη για το παραπάνω έργο προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 6.077,36 ευρώ με το ΦΠΑ 24% και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Άνδρου με ΚΑΕ 10.7331.0017.

Η παρούσα τεχνική έκθεση δεν υποκαθιστά τυχόν εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες.



(Φωτ. 1) Πρώην Δημοτικό Σχολείο Καλλιβαρίου, Τ.Κ. Μακροτανάλου

Άνδρος, 18 Ιουλίου 2018  
Η Μηχανικός του Δήμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  
 Η/Μ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –  
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο)  
 Καλλιβαρίου Τ.Κ. Μακροταντάλου»

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

1) Καθαίρεση επιχρισμάτων (Α.Τ.1)

Βόρεια όψη	17,00*4,70	=	79,90μ <sup>2</sup>
Ανατολική όψη	7,00*4,70	=	32,90μ <sup>2</sup>
Νότια όψη	17,00*2,40	=	40,80μ <sup>2</sup>
Στηθαίο Δώματος (Εσωτερικά – μερική επισκευή)	(17,00+7,00)*2,00*0,20	=	9,60μ <sup>2</sup>
	Σύνολο	=	163,20μ <sup>2</sup>

ΣΥΝΟΛΟ(με στρογγυλοποίηση)

**163,50μ<sup>2</sup>**

2) Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (Α.Τ.2)

Βόρεια όψη	17,00*4,70	=	79,90μ <sup>2</sup>
Ανατολική όψη	7,00*4,70	=	32,90μ <sup>2</sup>
Νότια όψη	17,00*2,40	=	40,80μ <sup>2</sup>
Στηθαίο Δώματος (Εσωτερικά – μερική επισκευή)	(17,00+7,00)*2,00*0,20	=	9,60μ <sup>2</sup>
	Σύνολο	=	163,20μ <sup>2</sup>

ΣΥΝΟΛΟ(με στρογγυλοποίηση)

**163,50μ<sup>2</sup>**

3) Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως (Α.Τ.3)

	(17,00+2*0,20)*(7,00+2*0,20) (κάλυψη αρμού πλάκας – στηθαίου)	=	128,76 μ <sup>2</sup>
ΣΥΝΟΛΟ (με στρογγυλοποίηση)			<b>129,00μ<sup>2</sup></b>

Ανδρος, 18 Ιουλίου 2018  
 Η Μηχανικός του Δήμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  
 Η/Μ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –  
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΕΡΓΟ : «Συντήρηση, επισκευή Δημοτικού κτιρίου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) Καλλιβαρίου  
 Τ.Κ. Μακροτανάλου»

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ.	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	M2	ΟΙΚ. - 22.23	163,50	5,60	915,60
2	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	M2	ΟΙΚ. - 71.31	163,50	11,20	1.831,20
3	Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως	M2	ΟΙΚ. 79.70.02	129,00	16,70	2.154,30
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>4.901,10€</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>						<b>1.176,26€</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>6.077,36€</b>

Ανδρος, 18 Ιουλίου 2018  
 Η Μηχανικός του Δήμου