



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  
Η/Μ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

**Α.Π. 7717/13-07-2021**

ΕΡΓΟ : «ΣΑΤΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΠΟΙΚΙΩΝ»

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (Εγκ. Ε17, αρ. πρωτ. Δ17γ/102/3/ΦΝ463/17-04-2013 του  
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων)  
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

**ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ**

Ορθή Επανάληψη ως προς τον ΚΑΕ

Τίτλος: «ΣΑΤΑ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΑΠΟΙΚΙΩΝ»

ΚΑΕ: 25.7312.0021

CPV: 44611500-1 - Δεξαμενές νερού.

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την επισκευή των τοιχωμάτων της δεξαμενής υδροδότησης της Τ.Κ. Αποικίων.

Η δεξαμενή η οποία είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, και παρουσιάζει φθορές και απαιτείται η επισκευή υφιστάμενων σαθρών σκυροδεμάτων εσωτερικά της και να γίνει υδρομόνωση της επιφάνειας.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι παρακάτω επί μέρους εργασίες :

1) Θα γίνει επισκευή των υφιστάμενων σαθρών σκυροδεμάτων εσωτερικά της δεξαμενής (όπου απαιτείται) και προετοιμασία επιφάνειας για μόνωση με μεμβράνη μόνωση με τσιμεντοειδές κονίαμα 3 στρώσεων .Κατόπιν θα τοποθετηθεί η μεμβράνη από PVC όπως περιγράφεται παρακάτω στο σχετικό άρθρο.

Η δαπάνη για το παραπάνω έργο προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 7.179,60 ευρώ με το ΦΠΑ 24% και έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου Άνδρου με ΚΑΕ 25.7312.0021.

Η παρούσα τεχνική έκθεση δεν υποκαθιστά τυχόν εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες.

<b>ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ</b>
------------------

Άρθρο ΟΙΚ Ν\79.11.04

Στεγάνωση καθέτων επιφανειών με στεγανωτική μεμβράνη P.V.C.οπλισμένη εσωτερικά με υαλόπλεγμα, ενδεικτικού τύπου SARNAFIL S327-12 ή ισοδυνάμου.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Στεγάνωση καθέτων επιφανειών με στεγανωτική μεμβράνη P.V.C.οπλισμένη εσωτερικά με υαλόπλεγμα με συρρίκνωση 0%, πάχος 1,2 mm,βάρους 1,5 Kg/m2 πλάτους 2,0 m, ενδεικτικού τύπου SARNAFIL S327-12 ή ισοδυνάμου.

Θα γίνει επισκευή των υφιστάμενων σαθρών σκυροδεμάτων εσωτερικά της δεξαμενής (όπου απαιτείται) και προετοιμασία επιφάνειας για μόνωση με μεμβράνη μόνωση με τιμεντοειδές κονίαμα 3 στρώσεων

Η μεμβράνη εφαρμόζεται επάνω σε απόλυτα καθαρή και στεγνή επιφάνεια, χωρίς συγκόλληση ή μηχανική στερέωση στην ενδοπεριοχή του υποστρώματος, με επικάλυψη των φύλλων μεταξύ τους κατά 8 cm και θερμή συγκόλληση των ενώσεων (βουλκάνισμα), με χρήση ειδικού αυτοκινούμενου μηχανήματος, δηλαδή προμήθεια στεγανωτικής μεμβράνης προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησής της, από ειδικό συνεργείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών, τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης, σε όποια επιφάνεια από την μελέτη προβλέπεται και σε οποιαδήποτε στάθμη του έργου.

(1 m2 πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ  
30,00€

<b>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
-----------------------------------

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ.	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Στεγάνωση οριζοντίων και καθέτων επιφανειών με στεγανωτική μεμβράνη P.V.C.οπλισμένη εσωτερικά με υαλόπλεγμα, ενδεικτικού τύπου SARNAFIL S327-12 ή ισοδυνάμου	τ.μ.	ΟΙΚ Ν\79.11.04	193	30,00	5.790,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>5.790,00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>						<b>1.389,60</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>7.179.60</b>

Άνδρος, 13 Ιουλίου 2021  
Ο Μηχανικός του Δήμου

Ο Δήμαρχος Άνδρου

Μιχαήλ Γρηγόρας  
Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε.

Δημήτριος Λοτσάρης