



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

Άνδρος, 14 Σεπτεμβρίου 2022  
Αρ. πρωτ. : 9671

**ΠΡΟΣ : Οικονομική Υπηρεσία  
Δήμου Άνδρου**

**ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (Εγκ. Ε17, αρ. πρωτ. Δ17γ/102/3/ΦΝ463/17-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) - ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ**

**ΕΡΓΟ : «Τσιμεντόστρωση οδού στην Τοπική Κοινότητα Βιταλίου»**

CPV : 45233120-6 - Έργα οδοποιίας  
ΚΑΕ. : 30.7323.0018

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση χωμάτινης δημοτικής οδού, με σκυρόδεμα C16/20, στη θέση Τζανή, πλησίον του ιερού ναού Αγίας Σοφίας, στην Δημοτική Κοινότητα Βιταλίου.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι παρακάτω επί μέρους εργασίες:

- 1) Θα γίνει διαμόρφωση της οδού για την εξομάλυνση και ισοπέδωσή της, διαστάσεων 27,00μ. μήκους, 5,00 μ. πλάτους και 0,60μ. πάχους περίπου.  
Παράλληλα, στο εν λόγω τμήμα θα κατασκευαστεί τριγωνική τάφρος απορροής ομβρίων υδάτων, παραπλεύρως της οδού, με διαστάσεις 27,00μ. μήκους, 0,70μ. μέσου πλάτους και 0,30μ. βάθους.
- 2) Θα γίνει αποκατάσταση της οδού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, διαστάσεων 27,00μ. μήκους, 5,00μ. πλάτους και 0,15μ. πάχους.
- 3) Κατά την σκυροδέτηση θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα (T 131) κατηγορίας χάλυβα B500C (S500s).

Η δαπάνη για το παραπάνω έργο προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 4.496,86 ευρώ με το ΦΠΑ 24% και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Άνδρου με ΚΑΕ 30.7323.0018.

Η παρούσα τεχνική έκθεση δεν υποκαθιστά τυχόν εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες.



Τσιμεντόστρωση οδού στην Κοινότητα Βιταλίου

Ο Μηχανικός του Δήμου

Μιχαήλ Γρηγόρας  
Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Δήμαρχος Άνδρου

Δημήτριος Λοτσάρης